

# AC100V直接!

## 電源装置が不要の為に 設置場所を選ばない!

## 「業界初」100mmごとカット可能!

R125 125mmごとカット

接続も  
ワンタッチ  
で簡単!

カチッ!  
音がするまで  
入れるだけ!



接続コネクター



100mmカット



連結コネクター



4種類の色温度

最大50m  
まで  
使用可能

屋外・屋内  
使用可能

本体はシリコン素材で  
耐熱・耐久性・耐UVに  
強い

特許出願  
製品

保証期間  
3年

### 【使用箇所】

商品ケース・間接照明・階段の手すり灯  
スケルトンの室内照明・看板・家具 etc.



株式会社ジーティーエルジャパン

〒130-0026 東京都墨田区両国2-14-5-3F  
TEL:03-5638-1255/FAX:03-6800-5606  
<https://www.gtljapan.com>  
Mail:info@gtljapan.com

Deu Flex®

製品サイト


<https://neuflex.jp/>



# 仕様 (Specifications) R100 / R125 テープライト Deu Flex®


アイテム	LED	入力電圧	チップ間隔	チップ数 (/m)	LED カラー	全光束 (/m)	最少カット寸法	消費電力	接続
R100-2835HY-120L-6000K	2835	100V	8.7mm	120球	6000K	652lm	100mm	5.6W/m	最大50m ケーブル 100V直結 (電源不要)
R100-2835HY-120L-5000K					5000K	650lm			
R100-2835HY-120L-3000K					3000K	626lm			
R100-2835HY-120L-2700K					2700K	537lm			
R125-2835HY-144L-6000K					6000K	1468lm			
R125-2835HY-144L-5000K	5000K	1363lm							
R125-2835HY-144L-3000K	3000K	1400lm							
R125-2835HY-144L-2700K	2700K	1320lm							

## 【完成図】 ※ケーブル1本で本体50mまで使用可能




## 【接続方法】


接続方法動画



① 本体を接続キャップの穴が空いているところを下にして奥まで差し込む



## 【サイズ】



## 【各種アクセサリ】




本体コネクタ



本体線出しコネクタ



連結線コネクタ



連結コネクタ



L字型コネクタ




専用調光コントローラー




シリコンマウントクリップ



直線アルミチャンネル (1m)



角型アルミチャンネル (1m)



アルミチャンネル (R100専用)  
カバーなし

【販売代理店】