

# AC100V直接!

## 電源装置が不要の為に 設置場所を選ばない!

## 「業界初」100mmごとカット可能!

R125 125mmごとカット

接続も  
ワンタッチ  
で簡単!

カチッ!  
音がするまで  
入れるだけ!



接続コネクター



100mmカット



連結コネクター



4種類の色温度

最大50m  
まで  
使用可能

屋外・屋内  
使用可能

本体はシリコン素材で  
耐熱・耐久性・耐UVに  
強い

特許出願  
製品

保証期間  
3年

### 【使用箇所】

商品ケース・間接照明・階段の手すり灯  
スケルトンの室内照明・看板・家具 etc.



株式会社ジーティーエルジャパン

〒130-0026 東京都墨田区両国2-14-5-3F  
TEL:03-5638-1255/FAX:03-6800-5606  
<https://www.gtljapan.com>  
Mail:info@gtljapan.com

Deu Flex®

製品サイト


<https://neuflex.jp/>




# 仕様 (Specifications) R100 / R125 テープライト Deu Flex®

品番	色温度	全光束	電圧	消費電力	LED	LED 数	カット寸法	演色性	使用環境	接続方法
R100-2835HY-120L-T2400K	2400K	619lm	AC 100V	5.6W /m	SMD 2835	120 球 /m	100 mm	85 以上	-20 ~ 60℃	専用コード 100V に直結
R100-2835HY-120L-T2700K	2700K	536lm								
R100-2835HY-120L-T3000K	3000K	626lm								
R100-2835HY-120L-T4000K	4000K	646lm								
R100-2835HY-120L-T5000K	5000K	652lm								
R100-2835HY-120L-T6000K	6000K	661lm								
R125-2835HY-144L-T2700K	2700K	1320lm	AC 100V	12W /m	SMD 2835	144 球 /m	125 mm	85 以上	-20 ~ 60℃	
R125-2835HY-144L-T3000K	3000K	1400lm								
R125-2835HY-144L-T4000K	4000K	1700lm								
R125-2835HY-144L-T5000K	5000K	1463lm								
R125-2835HY-144L-T6000K	6000K	1468lm								


## 【完成図】 ※ケーブル1本で本体50mまで使用可能



## 【サイズ】



## 【接続方法】



## 【各種アクセサリ】



本体コネクタ



本体線出しコネクタ



連結線コネクタ



専用調光コントローラー



直線アルミチャンネル (5cm, 1m)



C18角直線アルミチャンネル (乳半カバー付)



マルチアングルホルダー



マウントクリップ